

Dossier DEVIS indicatifs FRISQUET

Mise à jour : 10/10/2002

Référence prix 2002 (fabricant)

CHAUDIÈRES MURALES MIXTES à gaz Gamme 'Eco Radio System'	Code	Prix HT (euros)	Prix TTC (Euros) TVA 5,5 %	Prix TTC (Francs) TVA 5,5 %
"Accumulation" intégrée (ballon 80, 120L) - Hydroconfort 80/450 (23 kw) - Hydroconfort 120/700 (23 kw)	F4AJ23020 F4AJ23060	2611 2906	2754 3085	18065 20236
"semi-Instantanée" à micro-accumulation, ou avec préparateur eau chaude - Hydromotrix (23 kw) - Hydromotrix (32 kw)	F4AA23000 F4AB32000	1674 2480	1766 2616	11584 17160
- UPEC : Unité de Production Eau Chaude (120L)	F3AA40416	1156	1219	7996

Note: les informations indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif et n'engagent en rien le webmaster. Consulter les Ets [FRISQUET](#) ou un installateur de chaudières fournissant ces produits (dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique papier, ou les [pages jaunes](#) sur internet rubrique 'chauffage'), pour plus de précision et un devis personnalisé

Devis (indicatifs) d'installateurs de chaudières

Deux installateurs de chaudières (voir ci-dessous) ont fait parvenir des devis indicatifs pour les Hauts de Bures. Il est possible de faire référence à ces devis pour les résidents des Hauts de Bures. D'autres entreprises peuvent fournir des prestations équivalentes, consulter les [pages jaunes](#) internet. Les informations indiquées sont données à titre indicatif et n'engagent en rien le webmaster.

Entreprise MONSANGLANT & RUCH

21 rue de Chartres, Orsay 91400
Tel: 01 6928 4101, Fax: 01 6907 2254

Date: 2 octobre 2002

Devis Numéro: 200210021 (Référence à rappeler), Devis valable trois mois

Résidence Les HAUTS de BURES

Note: dans ce devis, un Tubage du conduit de fumée est prévu, alors que ce n'est pas le cas pour l'entreprise SIGET suivante.

Nature des Travaux 1: MIXTE FRISQUET	Quantité	Prix unitaire	Montant (Euros)	Montant (Francs)
HYDROCONFORT 80/450 23 KW, Accumulation intégrée (ballon 80 L)				
- Vidange de l'installation de chauffage, dépose de la chaudière existante, enlèvement pour mise en décharge	1	156,00	156,00	1023,29
- Fourniture et pose d'une chaudière Hydroconfort 80/450 , écoradio system de 23 kW avec ballon d'eau chaude inox de 80 litres , façon de son raccordement	1	3159,00	3159,00	20721,68
- Tubage du conduit de fumée en Ten Inox, y	7	76,50	535,50	3512,65

compris collier, machette, scellement et chapeau				
Remise exceptionnelle "Les Hauts de Bures"	-1	261,10	-261,10	-1712,70
Total H.T T.V.A. 5.5%			3589,40 197,42	23544,92 1294,97
TOTAL T.T.C. - Devis valable trois mois -			3786 Euros	24839 Francs

Conditions de Règlement: 1/3 à l'acceptation du présent devis, le solde sur présentation de facture.

<i>Nature des Travaux 2: MIXTE FRISQUET</i> HYDROMOTRIX 23 KW, semi-Instantanée à micro-accumulation	Quantité	Prix unitaire	Montant (Euros)	Montant (Francs)
- Vidange de l'installation de chauffage, dépose de la chaudière existante, enlèvement pour mise en décharge	1	156,00	156,00	1023,29
- Fourniture et pose d'une chaudière Hydromotrix mixte instantanée écho radio system de 23 kW , façon de son raccordement	1	2222,00	2222,00	14575,36
- Tubage du conduit de fumée en Ten Inox, y compris collier, machette, scellement et chapeau	7	76,50	535,50	3512,65
Remise exceptionnelle "Les Hauts de Bures"	-1	167,40	-167,40	-1098,07
Total H.T T.V.A. 5.5%			2746,10 151,04	18013,24 990,73
TOTAL T.T.C. - Devis valable trois mois -			2897 Euros	19003 Francs

Conditions de Règlement: 1/3 à l'acceptation du présent devis, le solde sur présentation de facture.

<i>Nature des Travaux 3: FRISQUET</i> HYDROMOTRIX 32 KW + UPEC 120 LT, semi-Instantanée avec préparateur eau chaude	Quantité	Prix unitaire	Montant (Euros)	Montant (Francs)
- Vidange de l'installation de chauffage, dépose de la chaudière existante, enlèvement pour mise en décharge	1	156,00	156,00	1023,29
- Fourniture et pose d'une chaudière Hydromotrix éco radio system de 32 kW avec préparateur d'eau chaude UPEC inox de 120 litres , façon de son raccordement	1	4184,0	4184,0	27445,24
- Tubage du conduit de fumée en Ten Inox, y compris collier, machette, scellement et chapeau	7	76,50	535,50	3512,65
Remise exceptionnelle "Les Hauts de Bures"	-1	363,60	-363,60	-2385,06
Total H.T T.V.A. 5.5%			4511,90 248,15	29596,12 1627,79
TOTAL T.T.C. - Devis valable trois mois -			4760 Euros	31223 Francs

Conditions de Règlement: 1/3 à l'acceptation du présent devis, le solde sur présentation de facture.

Entreprise XXXX*(Note: le Nom de l'entreprise a été supprimé en raison de quelques problèmes avec la prestation effectuée)*Bures sur Yvette,
Tel: 01 xxxx yyyy

Date: 4 octobre 2002

Devis estimatif N° 2002295 (Référence à rappeler), valable trois mois

Résidence Les HAUTS de BURES

Code client: 2363

<i>Désignation 1: MIXTE FRISQUET</i> HYDROCONFORT 80/450 23 KW, <i>Accumulation intégrée</i> (ballon 80 L)	Prix unit. (Euros)	Quantité	Montant HT (Euros)
Dépose chaudière > 150 Kg RINCAGE DE L'INSTALLATION Main d'oeuvre en Chauffage	80,00 40,00	1,000 2,000	80,00 80,00
Chaud.murale GN puis. 23Kw mixte Ballon Inox 80 L. HYDROCONFORT 80/450 (total), soit:	(3173,57)	(1,000)	(3173,57)
- Chaudière gaz nat. P. 23 Kw Mixtec CHEMINEE	2560,00	1,000	2560,00
- Vase et circulateur intégrés, Eco radio system			
- Clapet AT DN 26x34	47,26	1,000	47,26
- Tube cuivre écroui D 18x20	5,35	3,000	16,05
- Brasure	8,46	0,300	2,54
- Câble électrique	2,84	1,500	4,26
- Tuyau fuméeINOXflex, collier de fixation	64,62	1,000	64,62
- D 126 té tampon et réduction			
- Tube cuivre écroui D18x20	5,35	3,000	16,05
- Groupe sécurité 20x27 vidange 26x34	22,79	1,000	22,79
- Main d'oeuvre en Chauffage	40,00	11,000	440,00
MISE EN SERVICE ESSAI ET REGLAGE. DE L'INSTALLATION. Certificat de conformité	33,00	1,000	33,00
TOTAL MIXTE FRISQUET 80/450 23 KW			3286,57
TOTAL TTC (Euros), TVA 5.5 % incluse			3466 Euros
			22740 Francs

<i>Désignation 2: MIXTE FRISQUET</i> HYDROMOTRIX 23 KW, semi-Instantanée à <i>micro-accumulation</i>	Prix unit. (Euros)	Quantité	Montant HT (Euros)
Dépose chaudière > 150 Kg RINCAGE DE L'INSTALLATION Main d'oeuvre en Chauffage	80,00 40,00	1,000 2,000	80,00 80,00
Chaud.murale GN puis. 23Kw mixte semi instantanée (total), soit:	(2273,57)	(1,000)	(2273,57)
- Chaudière gaz nat. P. 23 Kw Mixtec CHEMINEE	1660,00	1,000	1660,00
- Vase et circulateur intégrés, Eco radio system			
- Clapet AT DN 26x34	47,26	1,000	47,26
- Tube cuivre écroui D 18x20	5,35	3,000	16,05
- Brasure	8,46	0,300	2,54
- Câble électrique	2,84	1,500	4,26
- Tuyau fuméeINOXflex, collier de fixation	64,62	1,000	64,62

- D 126 té tampon et réduction			
- Tube cuivre écroui D18x20	5,35	3,000	16,05
- Groupe sécurité 20x27 vidange 26x34	22,79	1,000	22,79
- Main d'oeuvre en Chauffage	40,00	11,000	440,00
MISE EN SERVICE ESSAI ET REGLAGE. DE L'INSTALLATION. Certificat de conformité	33,00	1,000	33,00
TOTAL MIXTE FRISQUET HYDROMOTRIX 23 KW			2386,57
TOTAL TTC (Euros), TVA 5.5 % incluse			2517 Euros
			16515 Francs

<i>Désignation 3: FRISQUET</i> HYDROMOTRIX 32 KW + UPEC 120 LT, <i>semi-Instantanée avec préparateur eau chaude</i>	Prix unit. (Euros)	Quantité	Montant HT (Euros)
Dépose chaudière > 150 Kg RINCAGE DE L'INSTALLATION	80,00	1,000	80,00
Main d'oeuvre en Chauffage	40,00	2,000	80,00
Chaud.murale GN puis. 32Kw HYDROMOTIX 32 KW (total), soit:	(3995,57)	(1,000)	(3995,57)
- Chaudière gaz nat. P. 32 Kw CHEMINEE	2282,00	1,000	2282,00
- Vase et circulateur intégrés, Eco radio system			
- Préparateur eau chaude Frisquet UPEC 120 LT	1100,00	1,000	1100,00
- Clapet AT DN 26x34	47,26	1,000	47,26
- Tube cuivre écroui D 18x20	5,35	3,000	16,05
- Brasure	8,46	0,300	2,54
- Câble électrique	2,84	1,500	4,26
- Tuyau fuméeINOXflex, collier de fixation	64,62	1,000	64,62
- D 126 té tampon et réduction			
- Tube cuivre écroui D18x20	5,35	3,000	16,05
- Groupe sécurité 20x27 vidange 26x34	22,79	1,000	22,79
- Main d'oeuvre en Chauffage	40,00	11,000	440,00
MISE EN SERVICE ESSAI ET REGLAGE. DE L'INSTALLATION. Certificat de conformité	33,00	1,000	33,00
TOTAL FRISQUET HYDROMOTRIX 32 KW + UPEC 120 LT			4108,57
TOTAL TTC (Euros), TVA 5.5 % incluse			4334 Euros
			28432 Francs

[Retour "Rénovation & Entretien Chaudière"](#)